

Circular Aclaratoria con Consulta N.º2

Destinatario:	POTENCIALES OFERENTES
Remitente:	BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A.
Fecha:	Buenos Aires 03 de octubre de 2024.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Licitación Pública Nacional	N.º: 45	Ejercicio: 2024
Clase: De Etapa Única		

Objeto de la contratación: “MEJORAMIENTO DE VIA PRINCIPAL EN SECTORES VARIOS – RAMAL CC Y RAMAL C15 – LGB. EMERGENCIA FERROVIARIA”.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Día y Hora
Av. Santa Fe N° 4636, Piso 3°, CP 1425- C.A.B.A. Tel. Rot. (54 11) 6091-8000 int. 8023	10 de octubre de 2024 a las 11:30hs.

DESCRIPCIÓN

Atento a las facultades previstas en el Artículo 7º Circulares y Aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales, se comunica la Circular Aclaratoria con Consulta N°2, de conformidad al siguiente detalle:

CONSULTA N°1

En el Anexo XVI INDICE DE PRESENTACION DE LA OFERTA, indica en el punto 17. Detalle de Volumen Anual de Obras, Art. 19.15 PBCG y Art.7.b.3 Sección 2 PCP.

Pero en el Art. 7.b.3 sección 2 PCP, indica lo siguiente: Detalle de los compromisos contractuales en obras y que se encuentren vigentes a la fecha del llamado, respetando el formato especificado en el Anexo XVI. Se solicita copia digital (Excel 2013), de lo requerido en el presente punto.

Indicar cual es el requisito exigido en el punto indicado.

RESPUESTA N°1

Corresponde lo expresado en Art. 7.b.3 sección 2 PCP “Detalle de los compromisos contractuales en obras” y que se encuentren vigentes a la fecha del llamado, respetando

CONSULTA N°2

En el Anexo XVI "Índice de Presentación de la Oferta" en su punto 7 se solicita una Declaración Jurada de Aceptación y Conocimiento del régimen Leyes 27.437 y 18.875, Art 19.9 PBCG, Art 4.1.i Sección 1 PCP y Anexo III Sección 5 del PCP.

Agradeceríamos el envío del Anexo III dado que no lo hemos podido encontrar con el paquete de documentación enviado por BCyL.

RESPUESTA N°2

Para este proceso no aplica la presentación del Anexo III (DDJJ de Aceptación y Conocimiento régimen Leyes 27.437 y 18.875). Se incurrió en un error material involuntario en la realización del Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA N°3

En el renglón 1 se menciona que tanto riel existe como riel a proveer son del tipo 49,6kg/m. Sin embargo, en la Planilla de Cotización de dicho renglón se menciona que las eclisas tipo barra de 4 agujeros a proveer son del tipo 37kg/m. Por favor especificar si las eclisas a proveer en el ítem 14 son 37 Kg/m o 49,6 Kg/m.

RESPUESTA N°3


Las Eclisas a proveer son coincidentes con lo enunciado en PCP para riel tipo 49, 6 kg/m. Se adjunta planilla corregida de tipo eclisa y bulón.

Así mismo se modifica de oficio la unidad de medida de Renglón 1 en cuanto al armado encarrilador Inicio y Fin Obra (Incluye encarriladores de Fundición). La cual por un error involuntario estaba expresada en (m), solo en dicho renglón.

DR. GONZALO STURLA
Jefe de Licitaciones y Contrataciones
Gerencia de Abastecimiento
Belgrano Sur S.A.



TRENES ARGENTINOS CARGAS



Planilla de Cotización

TRENES ARGENTINOS
CARGAS

"MEJORAMIENTO LIVIANO DE VÍA PRINCIPAL SECTORES VARIOS "LGB. (EMERGENCIA FERROVIARIA)"

1 VILLA ROSA - SANTA LUCIA

Ramal CC

Oferente: (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente)

Km 15,300

Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas)

TRF 737

RUBRO BAJO SISTEMA DE UNIDAD DE MEDIDA

N°	RUBRO - ITEM	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Movilización, Armado de Obrero y Desmovilización de Obra (Inc. Mov. Inspección).	Gl	1	\$	-
2	Reemplazo de Durmientes (Incluye Fijaciones GL+BO)	N°	12.240	\$	-
3	Reemplazo de fijaciones en durmientes de reemplazo (A0, Incl, Escuadrado)	N°	48.960	\$	-
4	Reemplazo de rieles	m	3.060	\$	-
5	Tratamiento de Juntas Existentes	N°	850	\$	-
6	Soldaduras Aluminotérmicas	N°	308	\$	-
7	Armado encarrilador Inicio y Fin Obra (Incluye encarriladores de Fundición)	N°	4	\$	-
8	Nivelación y Alineación	m	15.300	\$	-
TOTAL					\$ -

PROVISIÓN DE MATERIALES

9	Durmientes de CrC° (0,12x0,24x2,00m)	N°	7.344	\$	-
10	Durmientes de CrB° (0,12x0,24x2,00m)	N°	4.896	\$	-
11	Tirafondos A0 (23 x 105 mm)	N°	52.366	\$	-
12	Tirafondos B0 (23 x 125 mm)	N°	45.554	\$	-
13	Clepes Pandrol Gauge Lock	N°	45.554	\$	-
14	Eclisa tipo barra 4 Agujeros (49,6 Kg)	Par	425	\$	-
15	Bulones 25,4 x 130 mm c/ tuercas y arandelas GROWER	N°	5.100	\$	-
16	Provisión kit de Soldadura	N°	308	\$	-
SUB-TOTAL					\$ -
TOTAL					\$ -

TRENES ARGENTINOS CARGAS



Ministerio de Transportes
Presidencia de la Nación

Planilla de Cotización

TRENES ARGENTINOS

CARGAS

"MEJORAMIENTO LIVIANO DE VÍA PRINCIPAL SECTORES VARIOS "LGB. (EMERGENCIA FERROVIARIA)

2 SANTA LUCIA - J.B. MOLINA

Ramal CC

Oferente: (Nombre de la Firma, UTE o Consorcio Oferente)

Km 14,00

Fecha: (Fecha de Apertura de las Ofertas)

TRF 738

RUBRO BAJO SISTEMA DE UNIDAD DE MEDIDA

N°	RUBRO - ITEM	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Movilización, Armado de Obrero y Desmovilización de Obra (Inc. Mov. Inspección).	GI	1	\$ -	\$ -
2	Reemplazo de Durmientes (Incluye Fijaciones GL+B0)	N°	11.200	\$ -	\$ -
3	Reemplazo de fijaciones en durmientes de reemplazo (A0, Incl. Escuadrado)	N°	44.800	\$ -	\$ -
4	Reemplazo de rieles	m	2.800	\$ -	\$ -
5	Tratamiento de Juntas Existentes	N°	778	\$ -	\$ -
6	Soldaduras Aluminotérmicas	N°	154	\$ -	\$ -
7	Armado encarrilador Inicio y Fin Obra (Incluye encarriladores de Fundación)	N°	2	\$ -	\$ -
8	Nivelación y Alineación	m	14.000	\$ -	\$ -
TOTAL					\$ -

PROVISIÓN DE MATERIALES

9	Durmientes de C° C° (0.12x0.24x2.00m)	N°	6.720	\$ -	\$ -
10	Durmientes de C° B° (0.12x0.24x2.00m)	N°	4.480	\$ -	\$ -
11	Tirafondos A0 (23 x 105 mm)	N°	47.911	\$ -	\$ -
12	Tirafondos B0 (23 x 125 mm)	N°	41.689	\$ -	\$ -
13	Clepes Pandrol Gauge Lock	N°	41.689	\$ -	\$ -
14	Eclisa tipo barra 4 Agujeros (49,6 Kg)	Par	389	\$ -	\$ -
15	Bulones 25,4 x 130 mm c/ tuercas y arandelas GROWER	N°	4.667	\$ -	\$ -
16	Provisión kit de Soldadura	N°	154	\$ -	\$ -
SUB-TOTAL				\$ -	\$ -
TOTAL				\$ -	\$ -

DR. GONZALO STURLA
Jefe de Licitaciones y Contrataciones
Gerencia de Provisión
Bolsa Nacional de Materiales S.A.

Sin más los saludo atentamente,

